



## Bispebjerg Hospital

**Bygherre:**

Bispebjerg Hospital

**Økonomi:**

XX

**Areal:**

150.000 kvm

**Byggeperiode:**

Marts 2016 - april 2016

### Energioptimering på Bispebjerg Hospital

På Bispebjerg Hospital har Høyrup & Clemmensen udført en større energioptimering. Lysinstallationer i hospitalets sekundære rum som depotrum, skyllerum, toiletter osv. er optimeret, hvilket er estimeret til at medføre, at hospitalet vil udlede ca. 34 tons CO<sub>2</sub> mindre om året.

Høyrup & Clemmensen har gennemgået 150.000 kvadratmeter af bygningen sammen med hospitalets ejendomsservice for at finde ud, hvor hospitalets lysinstallationer kunne optimeres og bruge mindre elektricitet. Det har resulteret i anbefalinger til ændringer og udskiftning af de nuværende lysinstallationer på basis af brug og indretning af rummet.

Som en del af opgaven har Høyrup & Clemmensen skiftet lysinstallationerne på hospitalets mest trafikerede gang. Derfor blev arbejdet udført om natten, hvor der er et minimum af trafik på den tre meter brede gang.

Hospitalets tilbagebetalingstid for investeringen i energioptimeringen er estimeret til ca. 3,6 år.

### Kontakt

Høyrup & Clemmensen A/S  
Bådehavngade 6  
2450 København SV

Telefon: +45 3386 3900  
Fax: +45 3386 3910  
CVR: 37353515

[info@hoeyrup-clemmensen.dk](mailto:info@hoeyrup-clemmensen.dk)  
<http://hoeyrup-clemmensen.dk>